


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana posadzki pcv					
1 KORYTARZ					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(19.6*2.5)	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
2	ZKNR C-2	Zeszlifowanie pozostałości kleju i wykładziny	m ²		
d.1	0602-01	analogia	m ²	49.000	
		49	m ²		
				RAZEM	49.000
3	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża chłonnego	m ²		
d.1	0603-04		m ²	49.000	
		49	m ²		
				RAZEM	49.000
4	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 5 mm	m ²		
d.1	202 1130-02		m ²	49.000	
		49	m ²		
				RAZEM	49.000
5	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW na przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową	m ²		
d.1	0606-05		m ²	49.000	
		9914	m ²		
		49	m ²		
				RAZEM	49.000
6	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0610-04		m ²	49.000	
		49	m ²		
				RAZEM	49.000
7	ZKNR C-2	Wywinięcie wykładziny na ściany	m		
d.1	0610-01		m	41.500	
		41.5	m		
				RAZEM	41.500
8		Wywóz odpadów	m ³		
d.1			m ³	0.500	
		0.5	m ³		
				RAZEM	0.500
9		Utylizacja odpadów	m ³		
d.1			m ³	0.500	
		0.5	m ³		
				RAZEM	0.500
2 KLATKA SPOCZNIKI					
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	(1.8*2.5)	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
11	ZKNR C-2	Zeszlifowanie pozostałości kleju i wykładziny	m ²		
d.2	0602-01	analogia	m ²	4.500	
		4.5	m ²		
				RAZEM	4.500
12	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża chłonnego	m ²		
d.2	0603-04	(1.7*2.5)+(1.8*2.5)	m ²	8.750	
				RAZEM	8.750
13	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 5 mm	m ²		
d.2	202 1130-02		m ²	8.750	
		8.75	m ²		
				RAZEM	8.750
14	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW na przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową	m ²		
d.2	0606-05		m ²	8.750	
		9914	m ²		
		8.75	m ²		
				RAZEM	8.750
15	ZKNR C-2	Wywinięcie wykładziny na ściany	m		
d.2	0610-01		m	12.000	
		12	m		
				RAZEM	12.000
3 KLATKA MALOWANIE PORECZY I KRAT					
16	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.3	1214-02	kraty	m ²	9.480	
		(1.2*2.1)+(1.9*1.6)+(1.4*2.8)	m ²		
		poręcz	m ²	14.490	
		(4.9+3.2+3.6+3.0+1.4)*0.9	m ²		
				RAZEM	23.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-06	23.97	m ²	23.970	
				RAZEM	23.970
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05	23.97	m ²	23.970	
				RAZEM	23.970


mgr inż. Jerzy Szczepaniak
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 59/83 K-ce